

Estimados vecinos, nuevamente nos presentamos con la firme intención de mejorar la movilidad de los ciudadanos que transitan por Soto del Real.

PROYECTO Nº 11. ENSANCHAMIENTO DE ACERA EN TRAVESÍA DE LOS MORALES

El presente proyecto hace referencia a la necesidad de hacer transitable a los viandantes la acera derecha de la Travesía de los Morales, debido al estrechamiento producido por los balcones de las viviendas.



Realizado un estudio de la acera derecha de la travesía de los Morales, se observa que al inicio tiene un espacio transitable de 1,20m. A mitad de la calle nos encontramos con que los balcones del edificio ocupan 0,5m de acera. Si además añadimos que los bolardos metálicos están anclados en la acera a unos 0,2m del asfalto, sólo queda un espacio para caminar por la acera de entre 0,4 y 0,5m. Este espacio es insuficiente para el paso de carros de compra, coches de bebes o coches de ciudadanos con movilidad reducida.

Esta situación provoca que el ciudadano al llegar a ese punto de la acera, se salga a la calzada y siga andando por ella hasta el final de la calle o se cambie de acera por una zona sin paso de peatones.



Este proyecto de mejora de la Travesía de los Morales contempla las siguientes actuaciones:

- Ensanchamiento de la acera y eliminación de bolardos metálicos. Consiste en ensanchar unos 40 cm la acera a lo largo de los 120m de la calle, quedando en la zona de los balcones un ancho de acera transitable de entre 1m y 1,1m. El ancho de la acera, donde no afectan los balcones, sería de 1,5m y 1,6m.

Este ensanche de acera no influye en la libre circulación de vehículos particulares ni de reparto o transporte, ya que queda espacio de calzada suficiente.

- Realización de dos barbacanas en la parte superior de la calle.
- Pintado y señalizado de los dos pasos de peatones.
- Colocación de reductores de velocidad de PVC atornillados.

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA..... 23.473,52€