

**BASES PARA LA RECEPCIÓN DE OFERTAS DEL CONTRATO PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL 5x5 EN SOTO DEL REAL**

**OBJETO DEL CONTRATO**

Suministro e Instalación de alumbrado en el campo de fútbol 5x5 en Soto del Real.

**OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO**

El contratante del servicio para la instalación de alumbrado en el campo de Fútbol 5x5 se compromete a realizar el servicio en el plazo de dos meses como máximo desde la adjudicación del contrato.

**OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO**

El ayuntamiento se compromete a pagar el importe de la factura presentada dentro de los 60 días posteriores a su presentación.

**ADJUDICACIÓN**

La adjudicación será para la empresa que presente la oferta económicamente más ventajosa.

**ANEXO I**

Nº Unidades	CONCEPTO	Importe Unitario	Total
65	Tubo de Polietileno de alta densidad para canalizaciones subterráneas de 63 mm. de diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rígidas o curvables (UNE-EN-50086-2-4795), incluida p.p. de manguitos y tapones, completamente instalado	1,68	109,20
5	Suministro de cerco y tapa de fundición, de 40x40cm conforme a normativa de la CAM para instalación en tierra.	15,20	76,00
2	Suministro de cerco y tapa de fundición, de 50x50cm conforme a normativa de la CAM para instalación en tierra.	25,20	50,40
30	Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> de sección para una tensión nominal de 0.6/1 kV en instalación subterránea, bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de pequeño material (punteras, etc...)	1,59	47,70
537,60	Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm <sup>2</sup> de sección para una tensión nominal de 0.6/1 kV en instalación subterránea, bajo tubo o en bandeja, incluso p.p. de pequeño material (punteras, etc...)	0,84	451,58
90,30	Conductor de cobre de 1 x 16 mm <sup>2</sup> de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión para la red de toma de tierra, instalado.	1,56	140,66
4	Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida en poliéster reforzado con epoxiacarbonato y provista de cuatro bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 25 A	14,60	58,40
4	Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m de longitud totalmente instalada	10,26	41,02
4	Interruptor magnetotérmico tetrapolar 25 A poder de corte 10 KA y Curva C, instalado	73,50	73,50
1	Interruptor diferencial tetrapolar 40A/0,03A, 0,3 y 0,5 , instalado	108,60	108,60

HASH DEL CERTIFICADO: 96C2316C9D8578876E6D501A9476C841F3944352  
 FECHA DE FIRMA: 28/05/2020  
 PUESTO DE TRABAJO: ALCALDE  
 NOMBRE: LOBATO GANDARIAS, JUAN  
 Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Soto del Real - <https://sede.aytosotodelreal.es> - Código Seguro de Verificación: 288801DOC26BEE8724B6FAA143BD



1	Suministro y montaje de nuevo contador para intensidades de 2x25 Amp para carril DIN simétrico completamente cerrado, con cuatro contactos normalmente abiertos y tensión de mand 230V en c.a.	63,50	63,50
1	Interruptor horario astronómico, tipo ASTRO NOVA CITY, indicado para instalaciones de alumbrado de fuentes y monumentos, instalado.	169	169
4	Suministro y Montaje Columna galvanizada de 3mm de espesor tipo AM-10 o similar de 7m de altura, incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimentación.	250,91	1.003,64
4	Cruceta de 1m de longitud para montar dos proyectores sobre columna, fabricada con tubo y perfil ed U de acero. Modelo CR/A-2	54,60	218,40
8	Proyector LED de Socelec modelo INDU FLOOD 4 96 LEDs 199W 4000K totalmente instalado.	349,00	2792,00

**PLAZO PARA PRESENTACIÓN OFERTAS:**

El plazo para la presentación de las ofertas será de 10 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación de las bases en la Web del Ayuntamiento de Soto del Real.

Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos y a la imposibilidad de entregar las propuestas en sobre cerrado en las instalaciones del Ayuntamiento, el procedimiento será el siguiente: Habrá que enviar un correo a [registro@ayto-sotodelreal.es](mailto:registro@ayto-sotodelreal.es) con un archivo adjunto donde figure la propuesta económica. De esta manera sólo se irán registrando durante el plazo de presentación los correos y los archivos adjuntos de cada una de las empresas que se presenten se registrarán una vez esté cerrado el plazo de presentación de ofertas.

**DURACIÓN DEL CONTRATO** La duración del contrato será de dos meses como máximo desde la adjudicación del contrato.

En ningún caso el material suministrado podrá superar los 5.405 € sin IVA.

